

CERTIFY ISO 9001 : 2000



Glatt gefräst

Hand gesägt

Hand behauen

Hand geschält

KAPAZITÄTEN

WERK 1	ca. 450 BLOCKHÄUSER / JAHR
WERK 2	ca. 380 BLOCKHÄUSER / JAHR
WERK 3	ca. 350 BLOCKHÄUSER / JAHR
WERK 4	ca. 20-25 NATURSTAMM / JAHR

LIEFERZEITEN

BLOCKHAUS MASCHINELL	< 100 m ²	04-06 Wochen
BLOCKHAUS MASCHINELL	< 200 m ²	06-08 Wochen
BLOCKHAUS TRADITIONELL	< 100 m ²	08-10 Wochen
BLOCKHAUS TRADITIONELL	< 200 m ²	12-16 Wochen
NATURSTAMMHAUS	< 100 m ²	12-20 Wochen
NATURSTAMMHAUS	< 200 m ²	20-40 Wochen
FLÄCHENBEARBEITUNGEN	< 100 m ²	+ 02 Wochen
FLÄCHENBEARBEITUNGEN	< 200 m ²	+ 04 Wochen

LIEFERUNG

SEEFRACHT 20"-40" Container
LAND per LKW Longtrailer
LUFT Transportflugzeug

Verladung auf internationale Trailer laut Incoterms neueste Fassung. Ware ist auf Paletten gelagert, mit Bandeisen und Transportfolie gesichert.

UPDATE 02/2008

BALKENPROFILE

HERSTELLUNG NACH ISO 9001: 2000 , KAMMERTROCKEN NACH DIN
FINEST LOG PROFILES CERTIFY ISO 9001:2000 DIN KILN DRYING
© www.finnscaania.de * Phone ++49 - (0)40 - 53531-116

unverleimt

in mm
in "



92x156
3 1/2"



140x180
5 1/2"



Ø 150
6 "

Ø 170
6 1/2"

Ø 190
7 1/2"

Ø 210
8 1/2"

Ø 230
9 "

Ø 250
10 "

verleimt

in mm
in "



88x180
3 1/2"

113x180
4 1/2"



134x180
5 1/2"



180x180
7 "



204x180
8 "



140x180
5 1/2"

180x180
7 "

204x180
8 "

230x180
9 "

Einfach D



140x180
5 1/2"

180x180
7 "

204x180
8 "

230x180
9 "

Doppel DD

Naturstamm



Ø 250 / 280
9.8" / 11.2"

Ø 280 / 310
11.2" / 12.2"

Ø 300 / 350
11.8" / 13.7"

Ø 350 / 400
13.7" / 15.7"

Ø 400 / 600
15.7" / 23.6"

ANDERE STÄRKEN AUF ANFRAGE, HANDARBEIT INDIVIDUELLE BALKEN WÄHLBAR © 2005